MAGOXX®

De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

2025

Document

# Algemene verwerkingsvoorschrift MAGOXX®Board NaNo FALK 1000 TR Carrier gevel Sandwichpanelen

info@magoxx.nl +31 (0) 88 3748400 www.magoxx.nl

De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

## Algemene verwerkingsvoorschriften voor:

- **FALK® 1000 TR CARRIER GEVEL | SANDWICHPANELEN: MAGOXX®Board NaNo** is bij uitstek geschikt als drager van steenstrippen in geventileerde steenstrip-verlijming-systemen met keramische steenstrippen, mits de verwerkingsvoorschriften strikt worden nageleefd.
  Vraag ter bevestiging altijd naar de meest actuele verwerkingsvoorschriften via info@magoxx.com

  **Toepassing uitsluitend en alleen op: FALK® 1000 TR CARRIER GEVEL | SANDWICHPANELEN**

- De FALK 1000 TR Carrier gevel | Sandwichpanelen mogen niet behandeld zijn met een poedercoating. De paraffine-achtige toplaag geeft geen of slechts een minmale hechting met het voorgeschreven Innotec Panel Fixatie Tape en PanelFixSeal. Toepassing altijd kenbaar maken bij FALK Bouwsystemen B.V. Detailtekeningen zijn bij FALK Bouwsystemen B.V. beschikbaar.

- De bevestiging van de FALK 1000 TR Carrier gevel | Sandwichpanelen op de achterconstructie volgens de verwerkingsvoorschriften van FALK Bouwsystemen B.V., te bepalen en te controleren door uw constructeur. Het gemiddelde gewicht van steenstrippen samen met het MAGOXX®Board-NaNo is ca. 50 kg/p/m2. Exacte gegevens volgens opgave leverancier keramische steenstrippen.

- Bij het bevestigen van de FALK 1000 TR Carrier gevel | Sandwichpanelen mogen de schroeven niet op de kronen geplaats worden, daar vindt de verlijming van het MAGOXX®Board NaNo plaats. Dus, schroeven in de dalen.

- De dalen in de FALK 1000 TR Carrier gevel | Sandwichpanelen dienen als verplichte natuurlijke ventilatie. Onderin dient voldoende luchtaanvoer te zijn, bovenin dient voldoende luchtafvoer te zijn. Hiermee moet het zogenaamde schoorsteeneJect ontstaan. Het e.e.a. door de opdrachtgever te (laten) berekenen. Magoxx B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de bouwfysische eigenschappen van de buitengevel.

- Zorg ervoor dat de FALK 1000 TR Carrier gevel | Sandwichpanelen en het MAGOXX®Board NaNo stofvrij, vetvrij en droog zijn en blijven tijdens de verwerking. Gebruik voor het vetvrij maken Board Degreaser en Innotec Multi Wipes.

- Breng op een maximale h.o.h.-afstand van 400 mm, op de kronen van de FALK 1000 TR Carrier gevel | Sandwichpanelen, Innotec Panel Fixatie Tape en PanelFixSeal naast elkaar aan met een ruimte tussen beiden van ca. 15 mm. Ter plaatse van de naden van het MAGOXX®Board NaNo: 2x Innotec Panel Fixatie Tape, met daar tussenin PanelFixSeal, op één kroon.

- Breng 12 mm grijs gekleurd MAGOXX®Board NaNo aan, met de geschuurde zijde naar buiten gericht. De geschuurde zijde is behandeld met een NaNo-coating. Bij grote oppervlakken in wildverband het MAGOXX®Board NaNo een kwartslag gedraaid aanbrengen voor een optimale schijfwerking en een hoger rendement.

- Bij vervorming van het oppervlak mag tijdelijk fixatie plaatsvinden d.m.v. schroeven. De schroeven moet vóór het verlijmen van de keramische steenstrippen worden verwijderd. Schroefgaten moeten afgedicht worden met PanelFixSeal.

- Houdt op de 270 / 300 cm zijde naden aan van minimaal 3 mm breed tussen de aanzettingen van het MAGOXX®Board. Op de 120 cm zijde is dat minimaal 6 mm. De naden dienen afdoende gedicht te worden met PanelFixSeal.

MAGOXX®

De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

- Bij deur- en raamkozijnen dient het MAGOXX®Board NaNo gevlagd aangebracht te worden.
- Bij aanvang van het werk ondersteuning door Innotec, mits 3 weken vooraf aangemeld.
- U of uw applicateur maakt de steenstrip-verlijming-systemen af volgens de daarvoor geldende verwerkingsvoorschriften van de lijm- en voegmortelleverancier.
- Bij twijfel of verder advies? Neem contact op met MAGOXX B.V.

# MAGOXX®

De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

MAGOXX B.V.
Caballero Fabriek
Saturnusstraat 60, Unit 71
2516 AH Den Haag
Nederland
+31 (0) 88 3748400