MAGOXX®

De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

2025

Document

Algemene verwerkingsvoorschrift MAGOXX®Board stucwerk binnen

info@magoxx.nl +31 (0) 88 3748400 www.magoxx.nl

MAGOXX®

De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

Algemene verwerkingsvoorschriften voor:

- **STUCWERK Binnen: MAGOXX®Board-Facade** is bij uitstek geschikt als drager van stucwerk voor binnenwerk, mits de verwerkingsvoorschriften strikt worden nageleefd.
- Vraag ter bevestiging altijd naar de meest actuele verwerkingsvoorschriften via info@magoxx.com
- De gladde zijde van de plaat is de voorzijde van het MAGOXX®Board, dit is de zijde waarop de stuclaag uiteindelijk wordt aangebracht.
- Breng minimaal 9 mm of dikker MAGOXX®Board aan op een verticaal regelwerk van bijvoorbeeld hout of staal. De naden tussen de poaletn is 3mm, De naden dienen gevuld te worden met een MS-Polymeer (advies Innotec Adheseal). Daarna dienen de naden met een alkali bestendig gaas te worden bedekt. Deze is 10cm breed.
- H.o.h.-afstand van de regels achter de plaat is maximaal 600 mm. 12mm: 600mm en 9mm: 400mm.
- De sterkte / draagkracht van de (achter)constructie te bepalen en/of te controleren door u of uw constructeur.
- Rondom deur- en raamkozijnen dient het MAGOXX®Board gevlagd aangebracht te worden. Het maximale oppervlak van het vlaggen is 600 x 600 cm.
- Bij grote en/of lange wanden dienen dilattatienaden aangehouden te worden van minimaal 6 mm. Deze naden dienen afdoende gedicht te worden met Innotec Adheseal van Mirari Nederland B.V.
- Gebruik DynaPlus Schroeven met een AR-coating voor het aanbrengen van het MAGOXX®Board-Facade op de regels. Lengte van de schroeven ca. 3 maal de dikte van de plaat, waarbij deze nooit door eventuele folies mag komen. Zorg er altijd voor dat de kop van de schroef gelijk ligt aan het oppervlak van het MAGOXX®Board, nooit erin. Plaats de schroeven met h.o.h.-afstand van 200 mm, minimaal 15 mm vanuit de zijkant en minimaal 50 mm vanuit de hoeken.
- Breng over het geheel een door de stucleverancier voorgeschreven vochtwerende primer aan. Stuccen en hoekoplossingen volgens de verwerkingsvoorschriften van uw stucleverancier.
- MAGOXX B.V. gaat ervan uit dat u als professionele verwerker weet hoe u bouwmaterialen dient te verwerken. Zo niet, vraagt het ons! Bij twijfel of verder advies? Neem contact op met MAGOXX B.V.
- MAGOXX B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor klachten die voortkomen uit externe factoren.

MAGOXX®

De toekomst van duurzaam en brandwerend bouwen

MAGOXX B.V.
Caballero Fabriek
Saturnusstraat 60, Unit 71
2516 AH Den Haag
Nederland
+31 (0) 88 3748400